

Otwarta Strefa Aktywności w Centrum Miejscowości Rusinów

Kosztorys Szczegółowy

Obliczenia dla kosztów całkowitych nakładów

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Nakłady	Cena	R	M	S
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.1	Uproszczona	Wykonanie zabezpieczenia istniejącego zbiornika na ścieki sanitarne (zamykanie wjazdu oraz osłony wywiewki wentylacyjnej). obmiar 1 = 1 kpl.	kpl.		0,00			
		Razem wartość pozycji: 0,00						
2		ROBOTY MONTAŻOWE - URZĄDZENIA DO ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH, SPORTOWE, REKREACYJNE I POMOCNICZE.						
2.1	Uproszczona	Dostarczenie i montaż urządzenia do ćwiczeń fizycznych "Wiosłarz" obmiar 1 = 1 kpl.	kpl.		0,00			
		Razem wartość pozycji: 0,00						
2.2	Uproszczona	Dostarczenie i montaż urządzenia do ćwiczeń fizycznych "Twister" obmiar 1 = 1 kpl.	kpl.		0,00			
		Razem wartość pozycji: 0,00						
2.3	Uproszczona	Dostarczenie i montaż urządzenia do ćwiczeń fizycznych "Krzesełko" obmiar 1 = 1 kpl.	kpl.		0,00			
		Razem wartość pozycji: 0,00						
2.4	Uproszczona	Dostarczenie i montaż urządzenia do ćwiczeń fizycznych "Orbitrek" obmiar 1 = 1 kpl.	kpl.		0,00			
		Razem wartość pozycji: 0,00						
2.5	Uproszczona	Dostarczenie i montaż urządzenia do ćwiczeń fizycznych "Biegacz" obmiar 1 = 1 kpl.	kpl.		0,00			
		Razem wartość pozycji: 0,00						
2.6	Uproszczona	Dostarczenie i montaż urządzenia do ćwiczeń fizycznych "Wahadło" obmiar 1 = 1 kpl.	kpl.		0,00			
		Razem wartość pozycji: 0,00						
2.7	Uproszczona	Dostarczenie i montaż urządzenia sportowego "stół do ping-ponga" obmiar 1 = 1 kpl.	kpl.		0,00			
		Razem wartość pozycji: 0,00						
2.8	Uproszczona	Dostarczenie i montaż urządzenia rekreacyjne "ławka parkowa L016 bis" obmiar 4 = 4 kpl.	kpl.		0,00			
		Razem wartość pozycji: 0,00						
2.9	Uproszczona	Dostarczenie i montaż urządzenia pomocnicze "Kosz na śmieci KU105" obmiar 2 = 2 kpl.	kpl.		0,00			
		Razem wartość pozycji: 0,00						

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Nakłady	Cena	R	M	S
2.10	Uproszczona	Dostarczenie i montaż urządzenia pomocnicze "regulamin Otwartej Strefy Aktywności" obmiar 1 = 1 kpl.	kpl.		0,00			
		Razem wartość pozycji: 0,00						
2.11	Uproszczona	Dostarczenie i montaż urządzenia pomocnicze "Stojak na rowery" obmiar 1 = 1 kpl.	kpl.		0,00			
		Razem wartość pozycji: 0,00						
3		NASADZENIA						
3.1	KNR 2-21 0322-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0.5 m ANALOGIA: nasadzenie krzewów iglastych formowanych w kule wys. 30 cm sadzone co 70 cm (tuja Danica). obmiar 57 = 57 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,6876 r-g / szt.	r-g	39,1932	0,00	0,00		
2*	3990400	-- M -- ziemia urodzajna (humus) 0,088 m3 / szt.	m3	5,0160	0,00		0,00	
3*	2_21003	drzewa lub krzewy iglaste 1,05 szt. / szt.	szt.	59,8500	0,00		0,00	
4*	3930000	woda 0,01 m3 / szt.	m3	0,5700	0,00		0,00	
		Razem koszty bezpośrednie: 0,00				0,00	0,00	0,00
		Razem wartość pozycji: 0,00						
4		NAWIERZCHNIA TRAWIASTA						
4.1	KNR 2-21 0207-01 z.o.2. 10.	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu I-II - obszar mniejszy niż 0.15 ha. ANALOGIA: częściowo teren należy przekopać ręcznie obmiar 0,040150 = 0,0401 ha	ha					
1*		-- R -- robocizna 188,135 r-g / ha	r-g	7,5442	0,00	0,00		
2*	39114	-- S -- Ciągnik kołowy 18-22 kW [25-30 KM] (1) 6,04 m-g / ha	m-g	0,2422	0,00			0,00
3*	13311	Glebogryzarka ciągniona (bez ciągnika) 6,04 m-g / ha	m-g	0,2422	0,00			0,00
		Razem koszty bezpośrednie: 0,00				0,00	0,00	0,00
		Razem wartość pozycji: 0,00						
4.2	Uproszczona	Dostarczenie ziemi urodzajnej obmiar 20,075 = 20,075 m3	m3		0,00			
		Razem wartość pozycji: 0,00						
4.3	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim. Analogia: częściowo ziemie należy rozścielać ręcznie. obmiar 20,075 = 20,075 m3	m3					

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Nakłady	Cena	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0,24257 r-g / m3	r-g	4,8696	0,00	0,00		
2*	11331	-- S -- Spycharka gaśnicowa o mocy 40 kW [55 KM] (1) 0,04 m-g / m3	m-g	0,8030	0,00			0,00
		Razem koszty bezpośrednie: 0,00 Razem wartość pozycji: 0,00				0,00	0,00	0,00
4.4	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem obmiar 401,50 = 401,5 m2	m2					
1*		-- R -- robocizna 0,18527 r-g / m2	r-g	74,3859	0,00	0,00		
2*	2_21005	-- M -- nasiona traw 0,02 kg / m2	kg	8,0300	0,00		0,00	
3*	1420800	azofoska 5E-05 t / m2	t	0,0201	0,00		0,00	
		Razem koszty bezpośrednie: 0,00 Razem wartość pozycji: 0,00				0,00	0,00	0,00
4.5	KNR 2-21 0702-06	Mechaniczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim obmiar 401,50 = 401,5 m2	m2					
1*		-- R -- robocizna 0,106005 r-g / m2	r-g	42,5610	0,00	0,00		
2*	2_21005	-- M -- nasiona traw 0,002 kg / m2	kg	0,8030	0,00		0,00	
3*	1420800	azofoska 5E-05 t / m2	t	0,0201	0,00		0,00	
4*	1430999	środki chwastobójcze 0,001 kg / m2	kg	0,4015	0,00		0,00	
5*	3930000	woda 0,48 m3 / m2	m3	192,7200	0,00		0,00	
6*	39114	-- S -- Ciągnik kołowy 18-22 kW [25-30 KM] (1) 0,013 m-g / m2	m-g	5,2195	0,00			0,00
7*	13427	Kosiarka spalinowa 3,25 KM 0,013 m-g / m2	m-g	5,2195	0,00			0,00
		Razem koszty bezpośrednie: 0,00 Razem wartość pozycji: 0,00				0,00	0,00	0,00

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Nakłady	Cena	R	M	S
		Razem kosztorys:						
		Koszt robocizny 0,00						
		Koszt materiałów 0,00						
		Koszty sprzętu 0,00						
		Razem koszty bezpośrednie 0,00						
		Razem wartość narzutów 0,00						
		Łącznie wartość kosztorysu z narzutami 0,00						
		Podatek VAT 0,00						
		Ogółem wartość z podatkiem VAT 0,00						