

KOSZTORYS OFERTOWY
budowa drogi gminnej w miejscowości Przysławowice Małe dz. nr ew. 2147;3429;5315;2172 - etap I

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 KNNR 1 d.1 0111-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą 0,567 km	km	0.567		
2		ROBOTY ZIEMNE				
2 KNNR 1 d.2 0202-08		Roboty ziemne na miejscu koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV a) 0,27+0,14+0,1+0,11+0,07-0,06/6x120x4, 22=53,172=53,17 b) 0,06+0,13+0,17+0,2+0,19+0,26+0,29+0,29+0,25+0,15+0,12+0,05+0+0- 0,01+0/ 16x300x4,22=170,118 0+0,12+0,18+0,23+0,18+0,15+0,06-0,04-0, 25/9x160x4,22=47,264	m ³	53.17		
3 KNNR 6 d.2 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni gruntowej umocnionej kruszywem 567,1x4,22=2393,16 (6x6-3,14x6x6/4)x2=15,48 razem=2408,64=2408,6 m ²	m ²	2408.60		
4 KNNR 1 d.2 0407-01		Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu dowożonego 53,172-170,118-47,264= - 164,21m ³	m ³	164.21		
5 KNNR 1 d.2 0502-01		Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego z grubsza; grunt kat.I-III 567,1x(0,5+0,5)=567,1 m ²	m ²	567.10		
3		ODWODNIENIE				
6 KNNR 6 d.3 0605-07		Przebudowa istniejącego przepustu z rur PP o średnicy 50 cm z wymianą rur na nowe na ławie z gruntu stabilizowanego cementu gr. 20 cm zasypanie i zagęszczenie mb 12	m	12.0		
7 KNNR 6 d.3 0605-04		Ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm szt 2	szt	2.0		
4		PODBUDOWY				
8 KNNR 6 d.4 0113-01		Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm zagęszczana mechanicznie obmiar jak w poz. 3 =2408,6m ²	m ²	2408.6		
9 KNNR 6 d.4 0113-01		Pobocza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm gr. 10 cm 567,1x(0,5+0,5)=567,1m ²	m ²	567.1		
10 KNNR 6 d.4 0113-01		Wykonanie przejścia technologicznego z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm śr. gr. 5 cm 20x4=80,0m ²	m ²	80.0		
5		NAWIERZCHNIA				
11 KNNR 6 d.5 1005-07		Skropienie międzywarstwowe podbudowy emulsją asfaltową 567,1x4,1+15,48=2340,59=2340,6	m ²	2340.6		
12 KNNR 6 d.5 0308-01		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) AC16W obmiar jak wyżej = 2340,6m ²	m ²	2340.6		
13 KNNR 6 d.5 1005-07		Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową 567,1x4,0+15,48=2283,88=2283,9m ²	m ²	2283.9		
14 KNNR 6 d.5 0309-02 03		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyląd. 5-10 t obmiar jak wyżej = 2283,9 m ²	m ²	2283.9		
6		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA				

KOSZTORYS OFERTOWY
budowa drogi gminnej w miejscowości Przysławowice Małe dz. nr ew. 2147;3429;5315;2172 - etap I

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
15	KNNR 6 d.6 0702-01	Słupki z rur stalowych do znaków drogowych sz 4	szt.	4.0		
16	KNNR 6 d.6 0702-05	Pionowe znaki drogowe znak A-7 folia II kategorii 1 szt	szt.	1.0		
17	KNNR 6 d.6 0702-04	Pionowe znaki drogowe o pow. do 0.3 m2 szt 2	szt.	2.0		
18	KNNR 6 d.6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki o pow. ponad 0.3 m2 szt 2	szt.	2.0		
7		INNE				
19	KNNR 5 d.7 0705-01 05	Ułożenie rury osłonowej dwudzielnej dla zabezpieczenia kabli telefonicznych 57mb	m	57.0		
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						
Wartość narzutów kosztorysu						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: